

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

ประเภท งานทาง

(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๒ ตร.ม.)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

สถานที่ก่อสร้าง สายสุทิน - วุฒิชัย หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหินใน ตำบลบ้านแห อำเภอรัตนบุรี จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๒ แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๙๒๐,๕๓๖.๑๘	๑.๓๗๘๔	๑,๒๖๘,๘๖๗.๐๗	
	ก. เพิ่ม ๕ % ตาม มติ ครม.	๐.๐๕		๖๓,๔๔๓.๓๕	
	ข. ป้ายโครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗ %				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๓๓๒,๓๑๐.๔๒

คิดเป็นเงินประมาณ

๑,๓๓๒,๓๐๐.๐๐

ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง ๑,๖๕๒

ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ

๘๐๖.๔๗

บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง

วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุริยันต์ อยู่ถ้าย)

ปลัด อบต.บ้านแห

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ พูลศรี)

หัวหน้าส่วนโยธา

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุ

ตามมติ คร.ม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ลงชื่อ

(นายอ็อบรอเฮง บาดา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย ดำจันทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านแห



# บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๒ ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง สายสุทธาน - ภูซึ้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ใน ต.บ้านแฮะ อ.ฮาท จ. ยะลา

ฝ่าย/งาน ออกแบบ/ประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮะ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ									
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน											
๑	งานดินและปรับพื้นที่	๓๐๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๔๑	๔,๒๓๐.๐๐		๔,๒๓๐.๐๐	ราคาน้ำมันที่เมืองยะลา									
											๑.๑	งานกรุยทางด้วยเครื่องจักร							
											๑.๒	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินทางเดิม							
											๑.๓	ปรับระดับเพื่อก่อสร้างด้วยแรงงานคน							
๒	งานวัสดุรองพื้น	๒,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.			๔.๘๕	๑๐,๙๑๒.๕๐		๑๐,๙๑๒.๕๐	๒๔.๐๐ บาท/ลิตร									
											๒.๑	ทรายหยาบ (แห้งลงบั้งสดตา)							
๓	งานคอนกรีต (Strength ๒๕๐ kg/sq.cm.)	๒๕๐.๐๐	ลบ.ม			๓๒๙.๒๘	๖,๙๑๔.๘๘		๖,๙๑๔.๘๘	ระยะทางขนส่ง ๘๕ กม.									
											๓.๑	ทรายหยาบ (แห้งลงบั้งสดตา)							
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑,๖๕๒.๐๐	ตร.ม			๒,๙๖๘.๗๓	๗,๔๖๑,๑๘๒.๕๐		๗,๔๖๑,๑๘๒.๕๐	รวมค่าขนส่ง									
											๔.๑	Wire Mesh Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ m.							
๕	งานแบบหล่อ	๔๑๕.๐๐	ม.			๒๕.๐๐	๑๐,๓๗๕.๐๐		๑๐,๓๗๕.๐๐										
											๕.๑	แบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง							
๖	งานเบ็ดเตล็ด	๔๙๕.๐๐	ลบ.ม																
											๖.๑	ค่าขนส่งคอนกรีต							
											๖.๒	ค่าปุ๋ยคอนกรีต							
											๖.๓	ค่าหยอดยางรอยต่อ							
											๖.๔	ค่าถมดินในหลัทาง							
๖.๕	ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง																		
รวมค่างานต้นทุน หน้า ๑										๙๒๐,๕๓๖.๑๘									