



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาทขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กหลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านบาตูปูเต๊ะ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายอับดุลการิม ยมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านบาตูปูเต๊ะ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๔,๐๐๐.-บาท (เงินเก่าแสนสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๙๗,๐๐๐ บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายแวอับดุลรอแม มะยี้แต	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพัฒติยะร์ ฟุ่งจินดา	กรรมการ
๗.๓ นายมุฮัมหมัดอาหมีน หะยีรอซะ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห	
ประเภท/โครงการ	งานก่อสร้างสะพานเหล็กหลังมัสยิด-บ้านเหนือ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่6 ตำบลบ้านแห อำเภอยะลา จังหวัดยะลา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565	ประมาณการเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	671,387.26	1.2764	856,958.70	เงื่อนไข
2	พื้นที่พิเศษ เพิ่ม 5 %	813,000.00	0.05	40,650.00	เงินล่วงหน้า 0.00%
3	ประเภทไม้พิจารณาค่าปรับ	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			897,608.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			897,000.00	
	ตัวอักษร (แปลนแนก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด - - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายแวอับดุลรอแม มะซีแค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพัฒนัยร์ หุ้งจินดา)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมุฮัมหมัดอามีน หะซีรอชะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

บัญชีวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

งานก่อสร้างสะพานเหล็กหลังมัสยิด-บ้านเหนือ ขนาดกว้าง1.20 เมตร ยาว25.00 เมตร

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแห

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ตามแบบ			จำนวน - แผ่น ประมาณการวันที่ 7 มิถุนายน 2565					แผ่นที่...1	
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1 งานดิน									
	1.1 ดินขุด/ดินถม	ลบ.ม.	14.40	0.00	0.00	283.00	4,075.20	4,075.20	
	1.2 ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	0.36	500.00	180.00	91.00	32.76	212.76	
งานคอนกรีตโครงสร้างสะพาน									
1	งานคอนกรีต ค.2	ลบ.ม	13.59	2,785.05	37,848.83	391.00	5,313.69	43,162.52	
2 งานเหล็กเสริม									
	2.1 SR 24 Ø 6 mm.	ตัน	0.004	31,696.73	126.79	4,100.00	16.40	143.19	
	2.2 SR 24 Ø 9 mm.	ตัน	0.250	31,336.45	7,834.11	4,100.00	1,025.00	8,859.11	
	2.3 SD 30 Ø 12 mm.	ตัน	0.638	32,621.50	20,812.52	3,300.00	2,105.40	22,917.92	
	2.4 SD 30 Ø 20 mm.	ตัน	0.147	33,099.07	4,865.56	2,900.00	426.30	5,291.86	
	2.5 SD 30 Ø 25 mm.	ตัน	0.308	32,816.82	10,107.58	2,900.00	893.20	11,000.78	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	56.07	1,682.10	-	-	1,682.10	
3 งานไม้แบบ									
	3.1 ไม้แบบ80%	ตร.ม.	80.00	400.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	3.2 ตะปู	กก.	30.00	36.45	1,093.50	-	-	1,093.50	
1 งานเหล็กรูปพรรณ(งานโครงสร้าง)									
	1.1เหล็กรงน้ำ 75x40x25X2.3 มม.	ท่อน	24.00	1,800.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	1.2 เหล็ก WF- 200 X 150 X 6 X 9	ท่อน	17.00	9,630.00	163,710.00	-	-	163,710.00	
	1.3 เหล็ก WF- 100 X 100 X 6 X 8	ท่อน	19.00	5,350.00	101,650.00	-	-	101,650.00	
	1.4 Balt 19 มม.	ชุด	960.00	50.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	1.5 เหล็ก PLATE ขนาด 10. มม.	แผ่น	1.00	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
	1.6 เหล็ก PLATE ขนาด 25. มม.	แผ่น	0.50	31,000.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	1.7 เหล็ก CHECKERD PLATE 3.0มม.	แผ่น	11.00	3,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
	1.8 L Balt 20 มม.	ชุด	24.00	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
2 งานสี									
	2.1 สีกันสนิม	ตร.ม.	300.00	28.00	8,400.00	35.00	10,500.00	18,900.00	
	2.2 สีน้ำมัน	ตร.ม.	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	

บัญชีวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห อำเภอรือด จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

งานก่อสร้างสะพานเหล็กหลังมัสยิด-บ้านเหนือ ขนาดกว้าง1.20 เมตร ยาว25.00 เมตร

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแห

อำเภอรือด จังหวัดยะลา

ตามแบบ			จำนวน - แพน ประมาณการวันที่ 7 มิถุนายน 2565					แผนที่...2	
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานอื่นๆ								
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				558,010.99		113,376.27	671,387.26	
	ระยะทางเชื่อมฐานราก และตัวสะพาน								
	ความสูงตอม่อ (ที่ก่อสร้าง)	4.00	เมตร						
	จำนวนตอม่อ และฐานราก	2.00	จุด						
	ความยาวสะพานทั้งเส้นเป็นระยะทาง	25.00	เมตร						
	ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน								

* หมายเหตุ*

1 ค่าวัสดุก่อสร้าง

- 1.1 สนง.พาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือน เมษายน 2565
- 1.2 สํารวจจากร้านค้าในพื้นที่
- 1.3 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

2 ค่าแรงงาน

- 2.1 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2560
- 2.2 สํารวจจากพื้นที่
- 2.3 สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2548

(นายแวอับดุลรอแม มะยัด)

ปลัด อบต.บ้านแห

(ประธานกรรมการ)

(นายพดดิยะร์ ฟิงจินดา)

ผอ.กองช่าง อบต.บ้านแห

(กรรมการ)

(นายอุสมันหมัดอาหมัน ทะยือรอชะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ้านแห

(กรรมการ)