

สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในตำบล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่ ปร. 5

- ☐ ประเภทงาน ถนนคสล. กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 556 ม.หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า 3,336 ตารางเมตร
- ☐ เจ้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเจาะปริง - รร.สุทนต์สนธิ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแห่ อำเภอธารโต จ.ยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่
- ☐ แบบเลขที่ /2558
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,949,698	1.3784	2,687,463.63	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-		-	
5	อื่น ๆ (ป้ายโครงการ) 1 ป้าย				
6	อื่น ๆ (ตาม มติ ครม.)	2,687,000	5%	134,350.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%.....				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,821,350	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			2,820,400	
	ตัวอักษร	สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)

ปลัด อบต.บ้านแห่

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประเสริฐ พูลศรี)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอิบอรอเฮง บาตา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิชัย ดำจันทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านแห่

ประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในตำบล

สายบ้านเจาะปริง - รรสุทธิตาสัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแห อำเภอรือโต จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.556 กม. (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,336 ตร.ม.)

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+556

ประมาณราคาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	-	1.70	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	-	5.38	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	160.92	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	184.92	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	144.10	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	167	549.99	91,737.66	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 6.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	1,172.16	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,249.79	-	ข้างละ ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	500	3,207.46	1,605,012.98	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	3,336	32.48	108,353.28	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก DB ϕ 12 มม.	กก.	301	19.00	5,719.00	- ท่อ 20 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 25 มม.	กก.	4,620	18.00	83,160.00	
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู(คิด50%)	ตร.ม	125.0	244.40	30,550.00	- ปูนซีเมนต์ 73 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 43 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 83 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	5,800.00	-	- คอนกรีต 73 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	215	5.00	1,075.00	23.00 - 23.99
	- กระดาษทรายอ้อย	แผ่น	6	340.00	2,040.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	1,225	18.00	22,050.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,949,697.93	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				2,687,463.63	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ				2,687,000.00	
	เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %				2,821,350.00	คิดเป็น 845.73 บาท/ตร.ม.
	คิดเป็นเงินประมาณ				2,820,400.00	